



SCHEMAT WYKONANIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ




OKNA W MIESZKANIACH I NA KLATKACH SCHODOWYCH,

- DREWNIANE (MODRZEW) W KOLORZE BIAŁYM
- ko DLA CAŁEGO OKNA 1,1 W/m²K
- WKŁAD 3-SZYBOWY
- WIELKOŚĆ OTWORU MIERZONA OD ZEWNĄTRZ
- W KAŻDYM OKNIE NAWIEWNIK (RAMA GÓRNA)



DRZWI WEJŚCIOWE, ZEWNĘTRZNE

- DREWNIANE W KOLORZE BRĄZOWYM
- ko DLA DRZWI 1,5 W/m²K
- WKŁAD 2-SZYBOWY
- WIELKOŚĆ OTWORU MIERZONA OD ZEWNĄTRZ
- PROJEKTOWANE DRZWI BĘDĄ MONTOWANE W ŚWIECIE MURU



OKNA W PIWNICACH,

- DREWNIANE (MODRZEW) W KOLORZE BRĄZOWYM
- ko DLA CAŁEGO OKNA 1,6 W/m²K
- WKŁAD 2-SZYBOWY
- WIELKOŚĆ OTWORU MIERZONA OD ZEWNĄTRZ

UWAGA:

- PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- OKNA I DRZWI MIERZONE NA ZEWNĄTRZ W ŚWIECIE MURU
- PROJEKTOWANA STOLARKA POWINNA ZACHOWAĆ ORYGINALNE PODZIAŁY KONSTRUKCYJNE (SKRZYDŁO OKIENNE, RUCHOMY SŁUPEK), SZEROKOŚĆ ŚLEMENIA I SŁUPKA. NALEŻY ODTWORZYĆ FAZOWANIE NA RUCHOMYM SŁUPKU.

KONSTAR

BIURO
PROJEKTOWE

NAZWA INWESTYCJI

PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

ADRES INWESTYCJI

44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY, UL. WOLNOŚCI 25
DZIAŁKA NR 2986/236

INWESTOR

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
44-238 Czerwionka - Leszczyny, ul. Ligonia 5c

skala

-

TYTUŁ RYSUNKU

SCHEMAT WYKONANIA STOLARKI OKIENNEJ
I DRZWIOWEJ

data opracowania

KWIECIEŃ 2020

PROJEKTOWAŁ

nr uprawnień

podpis

nr rys.

mgr inż. arch. Agnieszka OŚLIŁO

10/03/SŁOKK

SPRAWDZIŁ

nr uprawnień

podpis

11/P

mgr inż. arch. Joanna FOJCIK

42/04/SŁOKK/II